

施工合同

甲方：宁晋县城市管理综合行政执法局

乙方：河北栩宁建筑工程有限公司

经甲、乙双方协商，按照县委、县政府关于打造农村改厕工作的要求，订立如下合同：

一、工程概况

工程名称：宁晋县 2020 年农村厕所改造项目

工程地点：宁晋县县城城中村及部分乡镇农户。

工程内容：农村厕所改造无害化卫生厕所共计 879 座，厕所顶 602 座。

二、施工范围及方式

（一）施工范围：挖坑、厕所双瓮、过粪管、弯头、排气管、防臭阀、蹲便器、地面水泥处理，垫层十公分，保温，安装等。

（二）施工方式：本工程采用包工包料。

三、金额

合同金额为：人民币 910000 元整，大写：玖拾壹万元整。

四、付款方式

签订合同施工完毕后验收无质量问题付合同总款的 95%；剩余 5%质保金，一年质保期满后无问题，一次性付清。

五、质量要求

一、技术规范：

本项目的材料、设备、施工须达到现行国家及河北省或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、技术要求：

1、双瓮挖坑标准：长 2400mm*宽 1200mm*深 1800mm, C15 砼垫层厚度 100mm。

2、冲厕器挖坑标准：深 600mm*直径 300mm 圆柱形坑。

3、排气管标准：Φ100PVC 排水管

4、进粪管过粪管标准：过粪管内径为 120mm，进粪管内径为 90mm，长度实际情况而定。

5、蹲便器标准：瓷 550mm*450mm*180mm，周边水泥地面厚度 $\geq$ 6cm，面积 $\geq$ 1.2 m²。

6、冲厕器标准：（1）抗锈防冻节水冲厕器（冲厕器桶体采用聚乙烯（PE5502+配色）材料，具有抗压、抗老化、耐酸碱，腐蚀等特点。）：出水口压力 $\geq$ 0.25mpa；踏杆行程为 170mm $\pm$ 20mm。每次出水量为 0.3L-0.4L。弹簧使用次数为 3.5-3.8 万次。（2）泵体要有支撑架，并可从蓄水桶中独立取出，方便泵体的维护，保证蓄水桶安装地下后水泥可严密密封蓄水桶，避免脏水沿蓄水桶缝隙进入地下难以清理，造成病菌滋生。（3）蓄水桶（聚乙烯吹塑成型）；壁厚 $\geq$ 2mm，容积大于等于 35 升。

7、双瓮式化粪池标准：瓮体（聚乙烯或聚丙烯，压塑或注

塑): 高度 $\geq 1560\text{mm}$, 上下底直径 $\geq 460\text{mm}$, 中间直径 $\geq 850\text{mm}$, 壁厚压注 $\geq 6\text{mm}$, 瓮体容积 ≥ 1.2 立方米, 外表面目测色泽均匀、光滑平整, 无裂纹、无孔洞, 无明显划痕, 表面加强筋完整。

内表面光滑平整, 无裂纹, 无孔洞, 无明显瑕疵, 边缘整齐。壁厚均匀, 无分层现象, 瓮口必须留有维护口并加盖盖板密封。

六、工程日期

自签订本协议之日起二十五日内完成。

七、双方责任

(一) 甲方有权随时抽查工程质量, 对不合格的部位, 有权要求乙方返修, 直至达标。

(二) 甲方有权对因工程质量问题造成的损失请求索赔。

(三) 甲方有义务根据合同条款及时支付工程款。

(四) 甲方有义务协助工程现场, 便于乙方施工。

(五) 乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款。

(六) 乙方必须保证工程质量, 并对不符合要求的部位进行修复, 如乙方拒绝对不合格的部分修复, 甲方有权解除合同并扣除需修复部分的工程款, 对因此造成的损失乙方给予甲方相应补偿。

(七) 乙方严格按照施工安全制度施工, 一切安全事故由乙方承担。

(八) 由于一方过错, 导致合同无法履行的, 由责任方赔偿损失; 同时有过错的, 按各自的责任, 相应赔偿。

(九) 如不按时竣工, 每迟一天, 按 5% 扣除工程款。

八、本合同一式伍份，甲方叁份乙方贰份，甲乙双方严格遵守，签字之日起本合同即生效。

甲方（盖章）：

宁晋县城市管理综合行政执法局

负责人：

账号：

开户行：



2020年11月13日

乙方（盖章）

河北棚宁建筑工程有限公司

负责人：

账号：13050165780800001709

开户行：中国建设银行股份有限公司

公司宁晋支行

2020年11月13日

